č. SMLÝ-30-1065/2016

SMLOUVA O DÍLO

č. VZ 02/2017-ÚP31-6

uzavřená podle § § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **ČNB 5830601/0710**
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou, Dolní 503
IČO: 62017560
DIČ: CZ7402113433
bankovní spojení:78-9616320257/0100

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Tato smlouva je platná do 31.12. 2017.

Michaela Hrochová Digitálně podepsal Michaela Hrochová Datum: 2017.01.25 16:26:19 +01'00'

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m^3. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m^3 v konkrétním porostu.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m^3) a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m^3) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m^3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m^3 z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.

4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odření více jak 10% oddénků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků, v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.

4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.

5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.

6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 – technická specifikace
Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 2. 01. 2017

V Rokytnici nad Jizerou dne 23.1.2017

Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČO: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Petr Martinek

MARTINEK PETR
Dolní 503
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČ: 62017560 DIČ: CZ7402113433

Za správnost:

č. 01:

Technická specifikace

Příloha č.1 Smlou dílo č.: **VZ_02/2017-UP31-6**

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližov s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - **31 Harrachov** tel.: **481 528 105**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: **Ing.Antonín Blomer** mob.: **737 225 449**

Uchazeč o zakázku

Porost	Druh těžby	Těžba Celkem	Těžba jehl.	Těžba list.	Stupeň stromové hmotnatosti jehl.	Stupeň stromové hmotnatosti list.	Terénní typ (Tt)	délky sortimentů 4-5 m	délky sortimentů 8,+ m	Přibližování "P - OM" vzdálenost	"P - OM" požadovaná technologie	"P - OM" Celkem	"P - VM" vzdálenost	"P - VM" požadovaná technologie	"P - VM" Celkem	"VM - OM" vzdálenost	"VM - OM" požadovaná technologie	"VM - OM" Celkem	Cena: Vyplní uchazeč o VZ	Cena CELKEM	Výrobní podmínky: zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	ý výkon v době plnění nebo výkon
		m^3	m^3	m^3	jehl.	list.	kód	m^3	m^3	m	kód	m^3	m	kód	m^3	m	kód	m^3	Kč/m^3	Kč/porost		rok 2017	měsíční *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	povinně	21	22	23	24
528 A K35	mú	300	300		2		13	300					80	1	300	400	5	300	588	176 400		1.2.-30.11.	
526 A k37	mú	400	400		3		12	400		300	3	100	90	1	300	300	3	300	475	190 000		1.2.-30.11.	
525 A k36	pú	200	200		3		13	200					90	1	200	200	3	200	490	98 000		1.2.-30.11.	
Celkem		900	900	0				900	0			100			800			800		464 400			200*

Druh těžby

- **pú** Předmýtní úmyslná
- **mú** Mýtní úmyslná
- **pn** Předmýtní nahodilá
- **mn** Mýtní nahodilá

Stupeň stromové hmotnatosti

- **0** do 0,09 m^3
- **1** 0,1-0,19 m^3
- **2** 0,2-0,29 m^3
- **3** 0,3-0,49 m^3
- **4** 0,5-0,69 m^3
- **5** 0,7-0,89 m^3
- **6** 0,9-1,00 m^3
- **7** nad 1,00 m^3

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	**21**	do 8	neúnosný	**31**	do 8	s překážkami
12	9 - 15	únosný	**22**	9 - 15	neúnosný	**32**	9 - 15	s překážkami
13	16 -25	únosný	**23**	16 -25	neúnosný	**33**	16 -25	s překážkami
14	26 - 40	únosný	**24**	26 - 40	neúnosný	**34**	26 - 40	s překážkami
15	nad 40	únosný	**25**	nad 40	neúnosný	**35**	nad 40	s překážkami

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	**DPH 21%**	**včetně DPH**
464 400	**97 524**	**561 924**

Požadovaná - přípustná - technologie:

		Přípustná kombinace
1	Koňský potah	
1a	UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu	
2	UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou	lze nahradit technologií 3 a 5
3	Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t	lze nahradit technologií 5
4	Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t	lze nahradit technologií 3 a 5
5	Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t	

T-OM_Podklad pro VZ

Příloha č.2 Smlouvy o dílo č.: **VZ_02/2017-UP31-6**

Pokyny pro výrobu pro rok 2017.

Těžba

- těžit pouze lesním personálem vyznačené stromy
- těžební činností nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky,vytrhaná vlákna apod)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- popsání rozměrů výřezu na čele - jmenovitá délka / středová tloušťka
- při výrobě výřezů je nutný přídavek k délce - nadměrek - 2% z jmenovité délky výřezu , maximálně 20 cm
- ***středová tloušťka*** se při ručním měření měří ve středu jmenovité délky výřezu, ***hodnoty jednotlivých měření tloušťky se vyjádřují v celých cm***
- tak, že se ***údaje za desetinnou čárkou neuvažují, stejným způsobem*** se vyjádří i ***výsledná hodnota*** středové tloušťky
  při měření výřezů s tloušťkou do 20 cm se středová tloušťka měří jedenkrát ve vodorovném směru (rovina měření je rovnoběžná s povrchem země)
- jestliže má výřez oválný průřez, měří se středová tloušťka ve dvou na sebe kolmých směrech.
  u výřezů s tloušťkou nad 20 cm se středová tloušťka měří ve dvou na sebe kolmých směrech vždy
- jestliže se v místě měření vyskytuje výrazná nepravidelnost růstu, měří se středová tloušťka na dvou místech, která se nacházejí ve stejné (co nejmenší) respektive čtyř hodnot měření (u výřezů nad 20 cm)
  měřidla používaná pro měření délky a průměru je nutno před započetím práce nechat odkontrolovat odpovědným pracovníkem zadavatele
-

Přibližování

narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem

- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na vývozním místě na jeden podval, na OM na dva podvaly, se ***začelením*** v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu,skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
-

Zvláštnosti pracoviště

-