Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek")

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
evidenční číslo smlouvy Objednatele: 6150/41 /2016

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**
se sídlem:	Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
IČ:	00020699
DIČ:	CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	**REBEST s.r.o.**
se sídlem:	Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
statutární orgán:	Jaromír Dratva, jednatel společnosti
IČ:	25408218
DIČ:	CZ25408218
číslo účtu:	Komerční banka 27-3401250207/0100

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 2.4 uzavřené smlouvy o dílo, tj. na základě dodatečných požadavků objednatele, jež vyvolaly provedení dalších prací a dodávek, na uzavření tohoto Dodatku.

II.
PŘEDMĚT DÍLA – ROZŠÍŘENÍ

Tento článek uzavřené smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující bod.

2.1 V průběhu prací na rozvodech vzduchotechniky (VZT) ve 2.NP bylo zjištěno, že stávající ventilační vyústky v 1.NP a 1.PP odsávají dle současné platné ČSN 12 7010 nedostatečné množství vzduchu. Z tohoto důvodu zde bude proveden nový rozvod VZT (viz příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací).

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.
CENA ZA DÍLO - ROZŠÍŘENÍ

Původní znění čl. 3.1 uzavřené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním.

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dodání díla podle uzavřené Smlouvy a Dodatku č. 1 sjednanou celkovou cenu díla ve výši:

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo:		
Cena díla bez DPH	810 967,81	Kč
DPH 21 %	170 303,24	Kč
Cena včetně DPH	981 271,05	Kč

Cena víceprací dle Dodatku ke smlouvě o dílo:

Cena díla bez DPH	60 088,60	Kč
DPH 21 %	12 618,01	Kč
Cena včetně DPH	72 707,21	Kč

Cena celkem dle smlouvy o dílo a Dodatku:

Cena díla bez DPH	871 056,41	Kč
DPH 21 %	182 921,25	Kč
Cena včetně DPH	1 053 978,26	Kč

Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena díla včetně DPH sjednaná v této Smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

VII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.

7.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha Dodatku – č. 1 – položkový rozpočet víceprací

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 02. 02. 2017

V Ústí nad Labem dne 01. 02. 2017

Za Objednatele:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Sabatce 2050/17
(6/1)

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

Za Zhotovitele:

Jaromír Dratva, jednatel

Název	MJ	Množství	ednotková cena - základ DP 15%	21%	Cena celkem
Montážní a demontážní práce, doprava					
Montážní práce na zařízení VZT	h	53,000		214,00	11 342,00
Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	14,000		338,00	4 732,00
Kontrolní činnost (revize a zkoušky)					
Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	h	20,000		41,60	832,00
Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	h	8,000		70,80	566,40
Zaškolení obsluhy	h	3,000		163,00	489,00
Návrh provozního řádu	h	2,000		102,00	204,00
Výchozí revize	ks	1,000		788,00	788,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		2 380,00	2 380,00
Projekt MaR	ks	1,000		3 395,00	3 395,00
Ostatní					
Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 až 7,0m	m^2	80,000		41,00	3 280,00
Demontáž stávající rozvodů VZT, v prostorách 1.NP a 2.NP - potrubí do ø250, včetně tvarovek, distibučních elementů apod.	m	14,000		163,00	2 282,00
VZT zařízení, ventilátory					
Diagonální potrubní ventilátor poz. 1.1 /od 300 m^3/h, ext. tl. ztráta 260 Pa - nastavetelný doběhový spínač s dobou doběhu 1 až 30 min - včetně spínaní a prokabelování	ks	1,000		6 150,00	6 150,00
Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál					
Talířový ventil odvodní ø150 - instalace do podhledu - průtok 50 - 150 m^3/h - barevné provedení dle požadavku investora	ks	5,000		410,00	2 050,00
Spiro potrubí ø200	m	14,000		144,00	2 016,00
Spiro potrubí ø150	m	8,000		113,00	904,00
Oblouk 90°, ø200	ks	6,000		304,60	1 827,60
Oblouk 90°, ø150	ks	6,000		235,00	1 410,00
Přechod osový, ø200 - ø150	ks	1,000		151,80	151,80
Odbočka jednostranná 90°, ø200 - ø150	ks	3,000		332,00	996,00
Flexibilní vzduchotechnické potrubí ø150, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži	m	3,000		60,50	181,50
Zpětná klapka ø200	ks	1,000		315,00	315,00
Tlumič hluku ø200, L=600mm - instalace do svislého potrubí	ks	1,000		1 545,00	1 545,00
Výfuková hlavice ø200	ks	1,000		304,30	304,30
Minerální izolace na potrubí ø200, proti ztrátě tepla tl. 60 mm, vč. parotěsné zábrany a oplechování proti dešti ve venkovním prostředí	m^2	5,000		435,00	2 175,00
Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	6,000		64,00	384,00
atní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole vč. antikorozního natěru, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)	kg	20,000		20,00	400,00
Stavební příprava,průrazy,začištění,konečné úpravy	h	42,000		214,00	8 988,00

Celkem bez DPH		**60 088,60**
DPH vysoké	21%	12 618,61
Celkem s DPH		**72 707,21**