

Bolkovský potok II výkaz výměr č.3, součty prací PŠ 6/2013
Příloha č. 15

Číslo popisu v situaci	Popis prací	Výpočet množství	Součet položek
Úsek od mostu	Zajištění nátrže rovinaninou z lomového kamene na PB	15	15 m ³
Situace	Č.1+2+3+4+5		
	Čištění vodotečí (mezi patkami) hor. 3	118,8 (+příplatek za lepivost a tekoucí vodu)	118,8 m ³
	Čištění vodotečí pod mosty ručně hor. 3	32	32 hod
	Naložení výkopku hor.3	118,8	118,8 m ³
	Přemístění výkopku do 17 km hor.3	118,8	118,8 m ³
	Uložení na skládku	118,8	118,8 m ³
	Poplatek za uložení	118,8	118,8 m ³
	Opr. patky	4,6+5,5+51,4+34,2+33,8+33,8+9+3,3+5,4+4+4,3+8	197,3 m ³
	Odsekání betonu	0,8+1,4+4,3+3,4+3,4+3,4+0,9+0,8+0,9+1+0,7	21 m ³
	Kotevní trny po 50 cm	42+76+238+190+188+188+50+46+50+56+40	1164 ks
	Oprava spárování	15,2+10 drobné opravy na trase	25,2 m ²
	Převedení vody potrubím	43+124+99+80+15	361 m
	Výkop rýhy pro opr. patky	18,8+68,5+60,2+15,4	162,9 m ³
	Uložení do násypů střídavě	18,8+68,5+60,2+15,4	162,9 m ³
	Oprava dlažby - bourání	25,9+1+13,2	40,1 m ²
	Dlažba tl.30 cm LK do CM	25,9+1+13,2	40,1 m ²
	Pas dvojitý pr.20-29cm	11+6,6+6,6+ rezerva 10 ks x2,2	46,2 m
	Dlažba tl.50 cm na sucho	18+10,8+skluzy u zachovaných prahů v BT 1,8x2x44	187,2 m ²
	Betonová patka bourání	8	8 m ³
	Geotextilie - položení	1,2x1,8x52 ks	112,3 m ²
	Netex - dodání	1,2x1,8x52 ks +10% ztratiné	123,5 m ²