

LP Malé Úpy -OPŠ 06/2013

číslo řádku	Tabulka č.1 - Příčné objekty						
	zatřídění zeminy: tř.3:40%, tř.4:40%, tř.5:20%						
	název položky	Jednotky	příčný spádový objekt				
			počet : 25 ks				
			plocha (m2)	dl.(m)	počet	výsl.	Suma
1	Výkop vodotečí	m3	1.5	3.5	25	131.3	131.3
2	Hloubení rýh do 60 cm	m3	16.4	0.4	25	164.0	164.0
3	Hloubení jam	m3	1.4	3.0	25	105.0	105.0
4	převedení vody	m	1.0	6.0	25	150.0	150.0
5	Zásyp rýh kolem objektů	m3	16.4	0.1	25	41.0	41.0
6	Zásyp rýh kolem objektů	m3	3.6	0.4	25	36.0	36.0
7	Zásyp zhutněný zářezů	m3	1.9	3.5	25	166.3	166.3
8	Svahování v zářezech	m2	2.6	4.0	25	260.0	260.0
9	Základové části objektu-odkorněná kulatina pr.30-35 cm, dl. 8m	m2	13.6	1.0	25	340.0	340.0
10	Přelivná část objektu-odkor. kulatina pr.30-35 cm, dl. 2,7- 3,0m	m2	3.8	1.0	25	95.0	95.0
11	Těsnění návodní strany objektu-Geotextilie Netex	m2	1.8	10.0	25	450.0	450.0
12	Stabilizace dna tůňe-vytříděný místní kámen vzájemně klínovaný do miskovitého profilu.	m3	0.8	3.0	25	60.0	60.0
13	Stabilizace břehu-rovnanina z vytříděného kamene uloženým nejdelším rpzměrem kolmona osu toku	m3	1.6	3.6	25	144.0	144.0
14	Zatěsnění návodního líce zhutněným výkopkem	m3	0.6	4.0	25	60.0	60.0
15	Urovnání povrchu terénu	m2	2.0	6.0	25	300.0	300.0