

LYSEČINSKÝ POTOK U - SESUV U ČP. 3 - VÝKAZ VÝMĚR

příloha č. 7

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Položky
1	Výkop rýhy do 2 m	1X0,5X10+1,3X0,5X4+1,2X0,5X10+1x0,5x10+0,8x0,5x14	24,2 m ³
2	Příplatek za tek. vodu	1X0,5X10+1,3X0,5X4+1,2X0,5X10+1x0,5x10+0,8x0,5x14	24,2 m ³
3	Příplatek za lepivost	24,2x0,3 (30 %)	7,3 m ³
4	Výkopy ručně u kabelu	16	16 hod
5	Čištění vodotečí hor.4	17x3x0,3	15,3 m ³
6	Přehození výkopku	24,2+15,3	39,5 m ³
7	Geotextilie	10x0,5	5 m ²
8	Násypy hutněné hor.4	10x1x0,5+4x1,7x1+10x1,5x0,6	20,8 m ³
9	Přebytek	24,2+15,3-20,8 (30 % bude vytříděno k použití jako kamenivo pro zdi, zbytek odvoz na skládku)	18,7 m ³
10	Obsyp pískem	10x0,3x0,5	1,5m ³
11	Úprava pozemku	50x4	200 m ²
12	Osetí + travní semeno	50x4	200m ²
13	Nakládání výkopku	18,7x0,7 (70 % přebytku)	13,09 m ³
14	Doprava výkopku 27 km	18,7x0,7 (70 % přebytku)	13,09 m ³
15	Skládkovné	13,9	13,09 m ³
16	Uložení na skládku	13,9	13,09 m ³
17	Zdivo z LK na sucho	10x0,8x1,5+4x1,1x2,3+4x1x2+6x1x2+ +4x0,8x1,5+6x0,8x1,3+14x0,7x1,1	63,94 m ³
18	Bourání konstrukcí dř.	4x0,4x0,4	0,64 m ³
19	Kácení str. List. pr.80	1	1 ks
20	Spálení větví st. pr.80	1	1 ks
21	Odstr. Pařezů pr.80	1	1 ks
22	Doprava pařez 27 km	1	1 ks
23	Uložení na pařezů na skládku	1	1 ks
24	Skládkovné	1	1 ks
25	Prodloužení kanal. tr.	1	1 m
26	Dlažba na sucho tl.30	3x2	6 m ²
27	Kamen. rovina LB	2x0,5x0,5 (přesun 2 ks kamenů k LB)	0,5 m ³
28	Vrbové řízky místní	5 nařezání z místní vrby a výsadba	5 hod.
29	Přesun hmot	Dle rozpočtu	