

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
20	Podklad a ochranná vrstva vozovky z mechanicky zpevněné zeminy s rozprostřením, promísením, vlhčením a hutněním tl.300	$2 \times 3 + (77 + 238 + 100 + 37) \times 1,9$ Výplň prohlubní a doplnění krajnic	864,8 m ²	
21	Štětování tl. 30 cm	$2 \times 3 + (77 + 238 + 100 + 37 - 37 \times 0,45) \times 1,2$		528,42 m ²
22	Svodnice štětovaná	$37 \times 1,5 \times 0,45$		24,98 m ²
23	Dlažba tl. 30cm u svod.	$37 \times 0,6 \times 0,6$		13,32 m ²
24	Příkop - dlažba tl.30 cm	$(77 + 238 + 100 + 37 - 37 \times 0,4) \times 0,7$		306,04 m ²
Propustky 6 ks				
25	Výkopy rýh do 60 cm h.4	$1,8 \times 0,5 \times 0,5 \times 6 \text{ ks}$	2,7 m ³	
26	Výkop jam a zářezů hor.4	$1,8 \times 1,4 \times 0,8 \times 6 \text{ ks} + 2 \times 2 \times 0,5 \times 6 \text{ ks}$	24,1 m ³	
27	Přehození výkopku hor.4	$1,8 \times 0,5 \times 0,5 \times 6 + 1,8 \times 1,4 \times 0,8 \times 6 + 2 \times 2 \times 0,5 \times 6 \text{ ks}$	26,8 m ³	
28	Podklad a ochranná vrstva vozovky z mechanicky zpevněné zeminy s rozprostřením, promísením, vlhčením a hutněním tl.300	$(1,8 \times 0,5 \times 0,5 \times 6 + 1,8 \times 1,4 \times 0,8 \times 6 + 2 \times 2 \times 0,5 \times 6) \times 3,33$ Výplň prohlubní a doplnění krajnic	89,24 m ²	
29	Protimrazový klín	$(1,4 \times 0,8 + 1 \times 0,8 \times 2 + 2 \times 0,5 \times 2) \times 0,3 \times 6 \text{ ks}$		10,3 m ³
30	Dodání trouby DN 400	2×6		12 m
31	Zřízení propustku z trub	2×6		12 m
32	Vtoková jímka LK na CM	6		6 ks
33	Zdivo LK na sucho	$2 \times 0,4 \times 0,6 \times 2 \times 6 \text{ ks} + 1,4 \times 0,3 \times 0,8 \times 6 \text{ ks}$		7,78 m ³
34	Dlažba na sucho tl 30 cm	$2 \times 0,5 \times 6 \text{ ks}$		6 m ²
Oprava HM 22,95 až 26,72				
35	Čistění svodnic a příkopu ručně	16 hod		16 hod
36	Dopl. povrchu ŠD tl. 8 cm	$3 \times 3 + 3 \times 11 + 3 \times 3 + 1,5 \times 1,8$		53,7 m ²
37	Dlažba na výtoku svodnic	$0,5 \times 0,7 \times 15 \text{ ks}$		5,25 m ²
38	Bourání betonu	$1,5 \times 1,8 \times 0,3$		0,81 m ³