

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava lesní cesty Brtnický potok obj.202
Objekt :	Most v km. 1,300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	129 20-3101.R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3 koryto potoka <i>6,20*2,50*1,00</i>	m3	15,50 <i>15,50</i>		
2	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů, 1 Zemní práce	m3	15,50		
Celkem za						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou kamenných opěr <i>6,00*1,50*2,00</i>	m2	18,00 <i>18,00</i>		
4	348 18-5111.R00	Zábradlí dřevěné , zřízení <i>4*6,30+8*1,05+8*0,5</i>	m	37,60 <i>37,60</i>		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411400.R01	Roznášecí bloky 300/300/200 pod vaznice	kus	16,00		
6	413 94-1125.R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš <i>,8 ks nosníků HEB 300 dl.6200 mm, váha 117kg/bm 6,20*8*0,117</i>	t	5,80 <i>5,80</i>		
7	134-87140	Tyč průřezu HEB 300, hrubé, jakost oceli 11 375 <i>5,8032*1,1</i>	T	6,38 <i>6,38</i>		
8	413 23-2221.RT2	Zabet.zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	16,00		
9	421 95-1113.R00	Dřevěná mostovka z měkkých hranolů	m3	9,05		
10	421 95-1122.R00	Dřevěná mostovka z měk.dřevo, obrubník z hranolů <i>0,16*0,12*5,20*2</i>	m3	0,20 <i>0,20</i>		
11	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	9,25		
12	762 91-1125.R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFÍ	m3	9,25		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	973 02-6191.R00	Vyčištění kapes zeď kam. 30x30x50cm	kus	16,00		
14	981 01-0010.RA0	Demontáž dřevěného provizorního mostku <i>2,40*5,20*0,50</i>	m3	6,24 <i>6,24</i>		
15	979 08-7001.R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	6,24		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Přesun hmot				
16	998 21-8111.R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	13,65		
Celkem za		99 Přesun hmot				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
17	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný <i>49,60*1,028</i>	m2	50,99 <i>50,99</i>		
18	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	50,99		
19	783 78-2308.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Umi 2 x nátěr zábradlí <i>0,11*4*37,60</i>	m2	16,54 <i>16,54</i>		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				