

Staničení HM		Popis opravy	Povrch LC
0,00-1,95		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 100% povrchu cesty	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,00-2,40		Odstranění nánosů z krajnic a vozovky s přemístěním a uložením	
1,95-3,00		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 100% povrchu cesty	
		V celé délce upravit příčný sklon na 3-5%	
		Výkaz výměr	Množství
0,00-1,95		Rozrytí krytu a doplnění min.betonem 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , hutnění: 195x3,1+rozšíření v zatáčce 12x1, (úprava příčného sklonu 3-5%)	616,5 m <sup>2</sup>
0,00-2,40		Odstranění nánosů z krajnic a povrchu cesty s přemístěním a uložením 300x1,2x2+ 300x3 Uložení do násypů	1820 m <sup>2</sup> 72 m <sup>3</sup>
1,95-3,00		Rozrytí krytu a doplnění minerálním betonem 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , hutnění: 105x3 (úprava příčného sklonu 3-5%)	315 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>			
Č.pol.	Položka		
1	113108441	Rozrytí krytu kam. bez živ. pojiva	931,5 m <sup>2</sup>
2	564932111	Doplnění minerálním betonem (mech. zpevněné kamenivo tl.100 mm), úprava příčného sklonu	931,5 m <sup>2</sup>
3	938909611	Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním	1820 m <sup>2</sup>
4	171101101	Uložení do násypů hut. 95 PS	182 m <sup>3</sup>
5	998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	230,081 t

Jedná se o opravu stávající komunikace, zařízení staveniště nebude budováno, zaměření a dokumentace skutečného provedení nebude požadována. Vedlejší a ostatní náklady proto nejsou v soupisu prací uvedeny.

Dne 12.10.2016

Ing. Jan Kubát