

Staničení KM	Popis opravy	Povrch LC
0,00	Osadit svodnici do betonového lože	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,00-0,30	Rozrýt a doplnit materiál 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
0,30-1,40	Rozrýt a doplnit materiál 100% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
1,40-1,50	Rozrýt a doplnit materiál 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
1,50-1,60	Rozrýt a doplnit materiál 90% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
1,60-1,80	Rozrýt a doplnit materiál 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
1,80-1,90	Rozrýt a doplnit materiál 60% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
1,90-2,20	Rozrýt a doplnit materiál 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
2,20-2,50	Rozrýt a doplnit materiál 100% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
2,50-3,00	Rozrýt a doplnit materiál 70% povrchu cesty, upravit příčný sklon	
	Výkaz výměr	Množství
0,00-0,30	Rozrýtí krytu a doplnění 0,8 m ³ /m ² , hutnění: 300x3x0,8	720 m ²
0,30-1,40	Rozrýtí krytu a doplnění 0,8 m ³ /m ² , hutnění: 1100x3 Upravit příčný sklon 3-5%	3300 m ²
1,40-1,50	Rozrýtí krytu a doplnění 0,8 m ³ /m ² , hutnění: 100x3x0,8 Upravit příčný sklon 3-5%	240 m ²
1,50-1,60	Rozrýtí krytu a doplnění 0,8 m ³ /m ² , hutnění: 100x3x0,9 Upravit příčný sklon 3-5%	270 m ²
1,60-1,80	Rozrýtí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 200x3x0,8 Upravit příčný sklon 3-5%	480 m ²
1,80-1,90	Rozrýtí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 100x3x0,6	180 m ²
1,90-2,20	Rozrýtí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 300x3x0,8 Upravit příčný sklon 3-5%	720 m ²
2,20-2,50	Rozrýtí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 300x3 Upravit příčný sklon 3-5%	900 m ²
2,50-3,00	Rozrýtí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 500x3x0,7 Upravit příčný sklon 3-5%	1050 m ²
0,00-3,00	Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním a uložením 3000x1,1 + 300 prokopání nánosů v úseku 1,6 -1,8 (odvod. odpichy)	3600 m ²
0,00-3,00	Uložení do násypů – přebytek z nánosů	360 m ³
Svodnice	14 ks vybourání, 15 ks osazení, 1 ks dodání, délka svodnic 5 m	
Celkem		
Č.p.	Položka	
1	113108441 Rozrýtí krytu kam. bez živ. pojiva	7860 m ²
2	566401111 Úprava krytu kam. drc. doplnění 0,08 m ³ /m ² , úprava příčného sklonu, vyrovnaní a hutnění	7860 m ²
3	938909611 Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním	3600 m ²
4	171101101 Uložení do násypů 95 PS	360 m ³
5	A100000001 Svodnice: 14 ks vybourání, očištění 70 m,	70m
6	A200000002 Svodnice: 15 ks osazení 75 m,	75m
7	A300000003 Svodnice: 1 ks dodání 5m	5m
8	998222011 Přesun hmot dle rozpočtu	1087 t

Jedná se o opravu stávající komunikace, zařízení staveniště nebude budováno, zaměření a dokumentace skutečného provedení nebude požadována. Vedlejší a ostatní náklady proto nejsou v soupisu prací uvedeny

Dne 12.10.2016

Ing. Jan Kubát