

## **A. Průvodní a technická zpráva**

### **1. Identifikační údaje:**

- a) *Označení stavby:* **Odstranění povodňové škody na LC „Šnajdrovka“**  
*Číslo zakázky:* 42/16
- b) *Objednatel - stavebník:* Správa Krkonošského národního parku  
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí
- c) *Zodpovědný projektant:* Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby  
pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296  
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,  
IČ: 86992261, DIČ: 7810233090  
Živnostenské oprávnění č. 2 vydané Městským úřadem  
Hořice, Obecním živnostenským úřadem, 508 01 Hořice,  
náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Č. j.: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701/4  
Sp. značka: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701

### **2. Údaje o umístění stavby:**

- a) *Kraj:* Královehradecký, *Okres:* Trutnov, *Obec:* Správa KRNP - Územní pracoviště Černý Důl

### **3. Základní údaje o stavbě:**

Oprava povodňových škod na stávající lesní odvozní cestě s netuhou vozovkou tvořenou štěrkodrtí, s podélnými odvodňovacími příkopy, trubními propustky a ocelovými svodnicemi. Cesta je dále vybavena hospodářskými sjezdy.

Délka opravy cesty: cca 1000 m

Předpokládaná lhůta výstavby: duben až srpen 2017

Předpokládané náklady: 200 000,- bez DPH

#### **4. Postup opravy:**

Z cesty bude odstraněna zvýšená krajnice formou tzv. „průpichů“ na odtokové straně cesty v množství 41 ks o prům. šíři 2,0 m! Krajnice bude stržena, naložena a odvezena mimo cestu.

Bude odstraněn, naložen a odvezen naplavený sediment z cca ½ šíře cesty (odtoková strana).

Povrch vozovky v úseku o délce 700 m bude urovnán a zhutněn. Tento úsek upřesní zodpovědný pracovník oddělení investic Správy KRNAP.

Podélný odvodňovací příkop, který je zanesen sedimenty, bude vyčištěn v délce 1000 m. Výkopek z příkopu bude uložen mimo těleso cesty až za příkop, a to tak, aby nedocházelo k jeho zpětnému sesypávání, nebo splavování do příkopu! Výkopek bude rovnoměrně rozprostřen a urovnán tak, aby nevznikaly nevzhledné kupy podél cesty.

Všechny stávající ocelové svodnice budou vyčištěny od sedimentu a odtokové příkopy od těchto svodnic, budou vyčištěny tak, aby voda ze svodnic mohla samovolně odtékat.

#### **5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

V průběhu stavby budou dodržována ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a jejich prováděcími předpisy.

#### **6. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb.:**

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích 21. 10. 2016

Ing. Jiří Ježek