

Staničení HM		Popis opravy	Povrch LC
0,00-1,95		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 100% povrchu cesty Oprava příčného sklonu na cca 5%	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,00-1,95		Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním a uložením 195x2+195x1,5	
1,95-7,60		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 100 % povrchu cesty Oprava příčného sklonu na cca 5%	
1,95-7,60		Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním a uložením 565 x1	
		Výkaz výměr	Množství
0,00-1,95		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , hutnění: 195x3	585 m <sup>2</sup>
0,00-1,95		Odstranění nánosu z krajnic a odpichy s přemístěním a uložením 195x2+195x1,5 Uložení do násypů	682,5 m <sup>2</sup> 68,25 m <sup>3</sup>
1,95-7,60		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , hutnění: 565x3	1695 m <sup>2</sup>
1,95-7,60		Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním a uložením 565x1+565x1,5 Uložení do násypů	1412,5 m <sup>2</sup> 141,25 m <sup>3</sup>
<b>Celkem</b>			
Č.pol.	Položka		
1	113108441	Rozrytí krytu kam. bez živ. pojiva	2280 m <sup>2</sup>
2	566401111	Úprava krytu komunikace s doplněním 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , hutnění	2280 m <sup>2</sup>
3	938909611	Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním	2095 m <sup>2</sup>
4	171101101	Uložení do násypů hut. 95 PS	209,5m <sup>3</sup>
5	998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	

Jedná se o opravu stávající komunikace, zařízení staveniště nebude budováno, zaměření a dokumentace skutečného provedení nebude požadována. Vedlejší a ostatní náklady proto nejsou v soupisu prací uvedeny.

Dne 12.10.2016

Ing. Jan Kubát