

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 138 JÁNSKÉ LÁZNĚ</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	JÁNSKÉ LÁZNĚ	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.8.2017	Konec výstavby:	Položek: 101
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.8.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH 0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH 0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 138 JÁNSKÉ LÁZNĚ</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	JÁNSKÉ LÁZNĚ	Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	17.8.2017	Konec výstavby:	Položek:	101
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	17.8.2017

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

<b>Doplňkové náklady DN</b>	<b>Kč</b>	<b>%</b>	<b>Základna</b>	<b>Kč</b>
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>	<b>Kč</b>	<b>%</b>	<b>Základna</b>	<b>Kč</b>
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>0,00</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	<b>Kč</b>	<b>%</b>	<b>Základna</b>	<b>Kč</b>
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

# Stavební rozpočet

Název stavby:			ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 138 JÁNSKÉ LÁZNĚ			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:						Začátek výstavby:			17.8.2017		Projektant:	
Lokalita:			JÁNSKÉ LÁZNĚ			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:			17.8.2017		Zpracoval:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	0,00	0,00		
1		767873119RR0	Dodávka a montáž ocel žebříku osaz do zdiva ozn 16 žebřík včetně madel žárově zinkovaný	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00	16,79		
2		319100019RRA	Dodatečná izolace zdiva postupným vybouráním Vybourání cihel pod roubenou konstrukcí se zpětným zazděním a zainjektováním, včetně vložení a dodávky hydroizolace	m2	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	16,79	RTS
		34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00	2,97		
3		342265127RR2	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, Orsil tl. 22 cm  RTS komentář: Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách šikmých, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce sádrokartonu, vložení tepelné izolace tl. 16+6 cm, připevnění fólie Jutafol, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkrovní části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.	m2	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,38	RTS
4		342262117RR1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm  RTS komentář: W 115 tl. 205 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 60 dB, požární odolnost stěny EI 60 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 2 x 6cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.	m2	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,48	RTS
5		55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L  RTS komentář: typ S - zárubeň hranatá sádrokarton	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
6		342264071RR2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace  RTS komentář: Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.	m2	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,09	RTS
		64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00	0,00		
7		642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm  RTS komentář: Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. V položce není zakalkulována dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. V položce není zakalkulována montáž a demontáž pomocného lešení.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00	0,14		
8		711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Asfaltový lak penetrační se oceňuje ve specifikaci (ev. číslo materiálu 111 63 ...), doporučená spotřeba 0,00030 t/m2.	m2	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
9		711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy  RTS komentář: Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.	m2	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
10		62843086	Pás modifikovaný se skelnou vložkou samolepící 4 mm	m2	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	RTS
11		711150019RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS
12		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	
13	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi trámy	m2	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	RTS
14	63151402	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 60 mm	m2	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	RTS
	<i>RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzných půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm</i>									Součinitel
		tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 5,76 m2								
15	63151406	Deska z minerální plsti lambda D tl. 100 mm	m2	440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	RTS
	<i>RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzných půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm</i>									Součinitel
		tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 3,60 m2								
16	713130090RA0	Izolace tepelná stěn	m2	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	RTS
17	63151402	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 60 mm	m2	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	RTS
	<i>RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzných půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm</i>									Součinitel
		tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 5,76 m2								
18	63151406	Deska z minerální plsti lambda D=0,035 100 mm	m2	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	RTS
	<i>RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzných půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm</i>									Součinitel
		tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 3,60 m2								
19	63151408	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 120 mm	m2	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS
	<i>RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzných půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm</i>									Součinitel
		tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 2,88 m2								
20	713111211RK6	Montáž parozábrany prokrovu s přelepením spojů	m2	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<i>RTS komentář: Parozábrana s hliníkovou vložkou</i>									
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s přelepením spojů. S dodávkou parotěsné zábrany. Fólie odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu, klade se reflexní vrstvou do vnitřního prostoru objektu.</i>									
21	713141221RO5	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS
	včetně dodávky parozábrany									
22	7131109RR0	Fólie podstřešní paropropustná Sd=0,1	m2	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS
	<i>RTS komentář: Difúzní otevřená pojistná hydroizolace pro vytvoření vodotěsného podstřeší. Přesahy pásů slepeny samolepicím okrajem. Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.</i>									
23	713110030RAD	Izolace tepelné stropu spodem	m2	10,20	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22	RTS
	tloušťka 8 cm s omítkovou úpravou a nátěrem									
24	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	
25	762102918RR0	Výřezání otvorů a štěrbin ve stěnách a strozech tl 50 mm do 0,05 m2	m2	7,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,19	RTS
26	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	25,18	0,00	0,00	0,00	0,02	0,56	RTS
27	762134811R00	Demontáž bednění stěn přičky	m2	32,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,97	RTS
28	762134811R00	Demontáž bednění stěn	m2	33,85	0,00	0,00	0,00	0,03	1,02	RTS
29	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS
	montáž podkladních latí 80/100 mm									
30	762123112RR0	Montáž podkladního roštu z hranolů 6x6xcm	m	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS
	latě 60/60 mm									
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.Položka je určena pro montáž stěn a přiček výšky do 4 m.</i>									
31	762123113RR0	Montáž podkladního roštu z latí 6x4xcm	m	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS
	vzdálenost latí max 0,6 m									
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.Položka je určena pro montáž stěn a přiček výšky do 4 m.</i>									
32	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	RTS
33	60515791	Hranol SM profil 80x100 mm dl. 3-4 m	m3	3,15	0,00	0,00	0,00	0,55	1,73	RTS
34	60510057	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše	m3	381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	RTS
35	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	5,40	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	RTS
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14.</i>									
36	762132137RT3	Bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz s přelištováním lišty	m2	67,21	0,00	0,00	0,00	0,02	1,07	RTS
	včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm, lišty 30/20 mm									
37	762340019RR0	Dřevěná lávka nad izolací š. 600 mmn výška 300 mm	m2	8,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS
38	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS

RTS komentář: Montáž stropnic z hraněného a polohraněného řeziva včetně trámových výměn. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.

39	762712131RR0	Výměna části roubené konstrukce	m	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS
	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.										
40	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	RTS
	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.										
41	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	4,87	RTS
	RTS komentář: JMDZ										
42	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,26	RTS
	RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubor 762 7 Montáž prostorových vázaných konstrukcí.										
43	762520110RAA	Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka	m2	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,27	RTS
	obsahuje montáž na trámy á 1 m včetně dodávky prkna tloušťky 24 mm										
44	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS
	RTS komentář: Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.										
45	762112922R00	Odřezání mřížového roštu na fasádě suterénu	m	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,89	RTS
46	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,35</b>	
47	764222221RR0	Okapnice r.š. 200 mm	m	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	RTS
	RTS komentář: Položka je kalkulována včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.										
48	764252098RA0	Demontáž úprava a zpětná montáž okapních trub	m	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS
	RTS komentář: Včetně háků, rohů, kotlíků a dilatací.										
49	764510018RR0	Oplechování parapetů z Cu plechu r.š. 450 mm	m	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS
	RTS komentář: Včetně rohů.										
50	764267901R00	Úprava oplechování ve štítu	m2	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS
51	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<b>765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>	
52	765312389R00	Větrací pás hliníkový š. 150 mm	m	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,71</b>	
53	766411129RR0	Obložení stěn falešným roubením tl.32 mm š.cca 200 mm	m2	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS
54	60598029	Falešné roubení obklad hoblovaný, pero-drážka 32 mm	m2	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,88	RTS
55	766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS
	fólie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm										
	RTS komentář: Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).										
56	766620010RA0	Montáž provětrávacích žaluzií	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
	RTS komentář: Dodávka a montáž parapetu, bez dodávky okna.										
57	611410189	Žaluzie dřevěná větrací 500x600xmm ozn 14	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	RTS komentář: se sítí proti hmyzu										
58	611410190	Žaluzie dřevěná větrací 300x500xmm ozn 15	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	RTS komentář: se sítí proti hmyzu										
59	766624171RR0	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,05x1,5 m ozn. 1	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS
	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění										
60	766624172RR0	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,0x1,5 m ozn. 2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění										
61	766624173RR0	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,05x1,5 m ozn. 3	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS
	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění										
62	766624174RR0	Dodávka a montáž okna dřevěného 0,55x0,55 m ozn. 4	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění										
63	766624175RR0	Dodávka a montáž okna dřevěného 0,77x1,12 m ozn. 5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS

64	7666241769RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž okna dřevěného 1,1x0,73 m ozn. 11	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS
65	766624177RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž okna dřevěného 0,55x0,76 m ozn. 13	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
66	766627171RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž dveří dřevěných 1,25x2,55 m ozn. 6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
67	766627172RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,82x1,67 m ozn. 7	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
68	766627173RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,8x1,97 m ozn.8	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
69	766627174RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,8x1,97 m ozn.9	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
70	766627175RR0	obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,6x1,4 m ozn.10	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS
71	766627097RR0	Dodávka a montáž dřevěných rámečků kolem oken a dveří	kus	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	RTS
72	766699748RR0	Okapová lišta	m	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS
73	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<b>783 Nátěry</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,42</b>	
74	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování nátěr dřevěného obložení ve stávajícím odstínu	m2	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS
75	783782103RR2	Nátěr tesařských konstrukcí protihnilobný a protihmyzový	m2	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	RTS
76	783780019RR0	Vakuotlaková mpregnace tesařských konstrukcí	m2	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
77	783950030RA0	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem obroušení vytmelení	m2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS
<b>784 Malby</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,05</b>	
78	784442001R00	Malba disperzní interiérová výška do 3,8 m	m2	140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS
<b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
79	90000003VD	Statické posouzení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
80	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize elektroinstalace	h	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZZ) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jde-li o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál, c)náklady na provoz stavebních strojů, d)ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.											
81	90000002VD	Dodavatelská a výrobní dokumentace	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
82	90000003VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,25</b>	
83	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	8,21	RTS
84	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	RTS
85	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	

86	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS
<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.</i>											
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	
87	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>											
88	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>											
89	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>											
90	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</i>											
91	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,47	RTS
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</i>											
92	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
93	21000292VD	Revize hromosvodu	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
94	210200020RAA	Demontáž, zpětná montáž a úprava hromosvodu	kompl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	RTS
95	21000291VD	Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>											
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
100	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
<b>Celkem:</b>								<b>0,00</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 138 JÁNSKÉ LÁZNĚ</b>	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	JÁNSKÉ LÁZNĚ	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	17.8.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce			0,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	16,79
	34	Stěny a příčky			0,00	2,97
	64	Výplně otvorů			0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě			0,00	0,14
	713	Izolace tepelné			0,00	3,62
	762	Konstrukce tesařské			0,00	19,06
	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,35
	765	Krytina tvrdá			0,00	0,04
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	1,71
	783	Nátěry			0,00	0,42
	784	Malby			0,00	0,05
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	9,25
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí			0,00	1,92
	M21	Elektromontáže			0,00	0,12
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00

**Celkem: 0,00**



## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 138 JÁNSKÉ LÁZNĚ</b>	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	JÁNSKÉ LÁZNĚ	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 17.8.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		767873119RR0	Dodávka a montáž ocel žebříku osaz do zdiva ozn 16 žebřík včetně madel žárově zinkovaný	kus	1	1,00	RTS
2		319100019RRA	Dodatečná izolace zdiva postupným vybouráním Vybourání cihel pod roubenou konstrukcí se zpětným zazděním a zainjektováním, včetně vložení a dodávky hydroizolace	m2	50,44*0,3	15,13	RTS
3		342265127RR2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, Orsil tl. 22 cm <i>RTS komentář: Položka je určena pro podhled sádrokartonový na plochách šikmých, na ocelový rošt s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce sádrokartonu, vložení tepelné izolace tl. 16+6 cm, připevnění fólie Jutafol, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkroví částí A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m2	13,24	13,24	RTS
4		342262117RR1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm <i>RTS komentář: W 115 tl. 205 mm - dvojítlá příčka s dvojítlým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 60 dB, požární odolnost stěny EI 60 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 2 x 6cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.</i>	m2	25,81	25,81	RTS
5		55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L <i>RTS komentář: typ S - zárubeň hranatá sádrokarton</i>	kus	1	1,00	RTS
6		342264071RR2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace <i>RTS komentář: Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů částí A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m2	54,2	54,20	RTS
7		642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm <i>RTS komentář: Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. V položce není zakalkulována dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. V položce není zakalkulována montáž a demontáž pomocného lešení.</i>	kus	1	1,00	RTS
8		711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena <i>RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Asfaltový lak penetrační se oceňuje ve specifikaci (ev. číslo materiálu 111 63 ...), doporučená spotřeba 0,00030 t/m2.</i>	m2	20,51	20,51	RTS
9		711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy <i>RTS komentář: Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.</i>	m2	20,51	20,51	RTS
10		62843086	Pás modifikovaný se skelnou vložkou samolepící 4 mm	m2	20,51*1,2	24,61	RTS
11		711150019RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	20,51	20,51	RTS
12		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,14	RTS

13	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezii trámy	m2	111.82*3 10.82*3 21.46*3	432,30 32,46 64,38	RTS
14	63151402	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 60 mm	m2	(10.82+21.46)*1,1	35,51	RTS
	RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do příček, stropů, podhledů, na nepochůzné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 5,76 m2					
15	63151406	Deska z minerální plsti lambda D tl. 100 mm	m2	111.82*3*1,1 10.82*2*1,1 21.46*2*1,1	440,02 23,80 47,21	RTS
	RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do příček, stropů, podhledů, na nepochůzné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 3,60 m2					
16	713130090RA0	Izolace tepelná stěn	m2	124.69+8.31*2 11.31*2 29.22 5.71 25.81	349,36 22,62 29,22 5,71 25,81	RTS
17	63151402	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 60 mm	m2	124.69+8.31*1,1+11.31*1,1+2	219,27	RTS
	RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do příček, stropů, podhledů, na nepochůzné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 5,76 m2					
18	63151406	Deska z minerální plsti lambda D=0,035 100 mm	m2	124.69+8.31+11.31+29.22	173,53	RTS
	RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do příček, stropů, podhledů, na nepochůzné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 3,60 m2					
19	63151408	Deska z minerální plsti lambda D 0,035 tl. 120 mm	m2	5.71*1,1	6,28	RTS
	RTS komentář: typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do příček, stropů, podhledů, na nepochůzné půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 2,88 m2					
20	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Parozábrana s hliníkovou vložkou	m2	13.24	13,24	RTS
	RTS komentář: Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s přelepením spojů. S dodávkou parotěsné zábrany. Fólie odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu, klade se reflexní vrstvou do vnitřního prostoru objektu.					
21	713141221RO5	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů včetně dodávky parozábrany	m2	111.82+10.82+21.46	144,10	RTS
22	7131109RR0	Fólie podstřešní paropropustná Sd=0,1	m2	13.24 10.82+21.46+111.82	157,34 144,10	RTS
	RTS komentář: Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro vytvoření vodotěsného podstřeší. Přesahy pásů slepeny samolepicím okrajem. Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.					
23	713110030RAD	Izolace tepelné stropu spodem tloušťka 8 cm s omítkovou úpravou a nátěrem	m2	10,2	10,20	RTS
24	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t		3,62	RTS
25	762102918RR0	Vyřezání otvorů a štěrbin ve stěnách a strozech tl 50 mm do 0,05 m2	m2	7,02	7,02	RTS
26	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	25,18	25,18	RTS
27	762134811R00	Demontáž bednění stěn příčky	m2	32,1	32,10	RTS
28	762134811R00	Demontáž bednění stěn	m2	33,85	33,85	RTS
29	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 montáž podkladních latí 80/100 mm	m	124.69+8.31*2 11.31*2 29.22*2 5.71*2	358,48 22,62 58,44 11,42	RTS
	RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%. Položka je určena pro montáž stěn a příček výšky do 4 m.					
30	762123112RR0	Montáž podkladního roštu z hranolů 6x6xcm	m	124.69+8.31*2	347,06	RTS

	latě 60/60 mm			11.31*2	22,62	
				29.22*2	58,44	
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.Položka je určena pro montáž stěn a příček výšky do 4 m.</i>					
31	762123113RR0	Montáž podkladního roštu z latí 6x4xcm vzdálenost latí max 0,6 m	m	124.69+8.31*2	400,42	RTS
				11.31*2	22,62	
				55.9*2	111,80	
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.Položka je určena pro montáž stěn a příček výšky do 4 m.</i>					
32	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	440,2*1,1	484,22	RTS
33	60515791	Hranol SM profil 80x100 mm dl. 3-4 m	m3	358,48*0,08*0,1*1,1	3,15	RTS
34	60510057	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše	m	347,06*1,1	381,77	RTS
35	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	484,22*0,06*0,04	5,40	RTS
				381,77*0,06*0,06	1,37	
				358,48*0,08*0,1	2,87	
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14.</i>					
36	762132137RT3	Bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz s přelištováním lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm, lišty 30/20 mm	m2	11.31+55.9	67,21	RTS
37	762340019RR0	Dřevěná lávka nad izolací š. 600 mmn výška 300 mm	m2	8,2	8,20	RTS
38	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	111.82*2*2 konstrukce podle	447,28	RTS
	<i>RTS komentář: Montáž stropnic z hraněného a polohraněného řeziva včetně trámových výměn. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.</i>					
39	762712131RR0	Výměna části roubené konstrukce	m	9,7+6,7	16,40	RTS
	<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.</i>					
40	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	67+3,06*7+0,7+36	125,12	RTS
	<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.</i>					
41	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	111.82*2*1,1*0,06*0,16*2 (67*0,12*0,16+16,4*0,19*0,27	8,86 4,14	RTS
	<i>RTS komentář: JMDZ</i>					
42	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	8,86	8,86	RTS
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubor 762 7 Montáž prostorových vázaných konstrukcí.</i>					
43	762520110RAA	Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka obsahuje montáž na trámy á 1 m včetně dodávky prkna tloušťky 24 mm	m2	111.82	111,82	RTS
44	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	8,2*0,025+111.82*0,025	3,00	RTS
	<i>RTS komentář: Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.</i>					
45	762112922RR0	Odřezání mřížového roštu na fasádě suterénu	m	50,44	50,44	RTS
46	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	19,06	19,06	RTS
47	764222221RR0	Okapnice r.š. 200 mm	m	49,19	49,19	RTS
	<i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.</i>					
48	764252098RA0	Demontáž úprava a zpětná montáž okapních trub	m	20,4	20,40	RTS
	<i>RTS komentář: Včetně háků, rohů, kotlíků a dilatací.</i>					
49	764510018RR0	Oplechování parapetů z Cu plechu rš. 450 mm	m	22,39	22,39	RTS
	<i>RTS komentář: Včetně rohů.</i>					
50	764267901R00	Úprava oplechování ve štítu	m2	4,5	4,50	RTS
51	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,56	0,56	RTS
52	765312389R00	Větrací pás hliníkový š. 150 mm	m	131,28	131,28	RTS

53	766411129RR0	Obložení stěn falešným roubením tl.32 mm š.cca 200 mm	m2	124.69+8.31	133,00	RTS
54	60598029	Falešné roubení obklad hoblovaný, pero-drážka 32 mm	m2	124.69+8.31*1,1	146,30	RTS
55	766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm <i>RTS komentář: Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).</i>	m	128,08	128,08	RTS
56	766620010RA0	Montáž provětrávacích žaluzií <i>RTS komentář: Dodávka a montáž parapetu, bez dodávky okna.</i>	kus	2	2,00	RTS
57	611410189	Žaluzie dřevěná větrací 500x600xmm ozn 14 <i>RTS komentář: se sítí proti hmyzu</i>	kus	1	1,00	RTS
58	611410190	Žaluzie dřevěná větrací 300x500xmm ozn 15 <i>RTS komentář: se sítí proti hmyzu</i>	kus	1	1,00	RTS
59	766624171RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,05x1,5 m ozn. 1 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	7	7,00	RTS
60	766624172RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,0x1,5 m ozn. 2 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	2	2,00	RTS
61	766624173RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,05x1,5 m ozn. 3 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	6	6,00	RTS
62	766624174RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 0,55x0,55 m ozn. 4 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	2	2,00	RTS
63	766624175RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 0,77x1,12 m ozn. 5 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	2	2,00	RTS
64	7666241769RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 1,1x0,73 m ozn. 11 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	3	3,00	RTS
65	766624177RR0I	Dodávka a montáž okna dřevěného 0,55x0,76 m ozn. 13 obsahuje kompletní dodávku a montáž okna včetně dodávky a montáže vnitřního parapetu a vnitřního a vnějšího ostění	kus	2	2,00	RTS
66	766627171RR0I	Dodávka a montáž dveří dřevěných 1,25x2,55 m ozn. 6 obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění	kus	1	1,00	RTS
67	766627172RR0I	Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,82x1,67 m ozn. 7 obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění	kus	1	1,00	RTS
68	766627173RR0I	Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,8x1,97 m ozn.8 obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění	kus	1	1,00	RTS
69	766627174RR0I	Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,8x1,97 m ozn.9 obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění	kus	2	2,00	RTS
70	766627175RR0I	Dodávka a montáž dveří dřevěných 0,6x1,4 m ozn.10 obsahuje kompletní dodávku a montáž dveří včetně zárubně a dodávky a montáže vnitřního a vnějšího ostění	kus	1	1,00	RTS
71	766627097RR0	Dodávka a montáž dřevěných rámečků kolem oken a dveří	kus	126,01	126,01	RTS
72	766699748RR0	Okapová lišta	m	48,84	48,84	RTS
73	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,8	4,80	RTS
74	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	124.69+8.31+11.31*2	202,32	RTS

		nátěr dřevěného obložení ve stávajícím odstínu				
				46,7	oprava stávajícího nátě	46,70
75	783782103RR2	Nátěr tesařských konstrukcí protihnilobný a protihmyzový	m2	606,56		606,56
76	783780019RR0	Vakuotlaková mpregnace tesařských konstrukcí	m2	1,9		1,90
77	783950030RA0	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem	m2	56		56,00
		obroušení vytmelení				
78	784442001R00	Malba disperzní interiérová výška do 3,8 m	m2	102,67+38		140,67
79	90000003VD	Statické posouzení	soubor	1		1,00
80	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	14		14,00
		Revize elektroinstalace				
	<i>RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</i> Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je					
	možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál, c)náklady na provoz stavebních strojů, d)ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.					
81	90000002VD	Dodavatelská a výrobní dokumentace	soubor	1		1,00
82	90000003VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1		1,00
83	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	338,45		338,45
84	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	338,48*3		1 015,44
85	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	338,45		338,45
86	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	232,76		232,76
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.</i>					
87	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	7		7,00
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>					
88	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	7+3+2		12,00
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>					
89	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2+2+3+2+2		11,00
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.</i>					
90	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,025+9+3		23,03
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</i>					
91	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,605+1,724+2,41+0,836+0,3		6,03
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</i>					

92	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		30,94	RTS
93	21000292VD	Revize hromosvodu	soubor	1	1,00	RTS
94	210200020RAA	Demontáž, zpětná montáž a úprava hromosvodu	kompl	1	1,00	RTS
95	21000291VD	Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace	soubor	1	1,00	RTS
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	23,51	RTS
	<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>					
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	23,51	RTS
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	23,51	RTS
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	587,75	RTS
100	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	7,21	RTS
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16.79+1.45+1.46+(11.31+13.:	16,30	RTS