


## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- O1** PALUBKOVÝ OBKLAD STROPU Š. PALUBKY MIN. 146 MM  
LAZUROVACÍ NÁTĚR ODSŤÍN KAŠTAN, ROŠT KOTVEN POUZE  
K NOVĚ OSAZENÝM TRÁMŮM OZN. T2
- T4** HOBLOVANÝ TRÁM 100/140 MM V TRUHLÁŘSKÉ KVALITĚ  
KOSAŽENÝ DO ZDIVA MIN 150 MM  
LAZUROVACÍ NÁTĚR ODSŤÍN KAŠTAN
- DO** DŘEVĚNÝ OBKLAD FALEŠNÉ ROUBENÍ ŠÍŘKA VČETNĚ PERA 200 AŽ 240 MM  
TL. 32 MM, NÁTĚR PRKNA LAZUROVACÍ ODSŤÍN KAŠTAN, PERO BARVA BILÁ  
TVAR ROUBENÍ



- T3** KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ VIZ. SAMOSTANÝ VÝKRES

- W1** SÁDROKARTON A (GKB) 12,5 MM  
MINERÁLNÍ IZOLACE DO PROFILU Š.75 MM  
SÁDROKARTON A (GKB) 12,5 MM  
NUTNO POUŽÍT KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

- W3** 2X SÁDROKARTON A (GKB) 12,5MM  
MINERÁLNÍ IZOLACE DO PROFILU 2xŠ.75 MM  
2X SÁDROKARTON A (GKB) 12,5MM  
NUTNO POUŽÍT KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

Tabulka místností 2NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Typ podlahy	povrch zdí	povrch stropu	Ozn. podlahy
2.01	LOŽNICE	18,61	LAMINÁT	OBKLAD DŘEV.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	P6
2.02	HALA	19,91	LAMINÁT	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	P6
2.03	PŮDA	42,61	BETON	OMÍTKA	DŘEVO	P7
		81,13 m2				

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE**
- ZDIVO Z CÍHEL PLNÝCH P10 NA MVC 2,5**
- SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE**
- BOURANÉ KONSTRUKCE**
- DO** DŘEVĚNÝ OBKLAD  
**KO** KERAMICKÝ OBKLAD

**solertia**

**NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA**

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. MIROSLAV MOŽIŠ	ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ	ZAKÁZKA	52-2014
MÍSTO	STRÁŽNÉ	DATUM	04-2015
AKCE		STUPEŇ	DPS
OPRAVA OBJEKTU Č.P. 101 STRÁŽNÉ		FORMÁT	6 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.N.P.	MĚŘÍTKO 1:50, 1:1	D.1.04.