

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava objektu č.p. 101 Strážné	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	15.4.2015

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	(9,52+2,83)*0,32*0,4	1,58	RTS II RM
2		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	(9,52+2,83)*0,5*0,15	0,93	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderalního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderalního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderalního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy</i>							
<i>sřypnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčů práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčů uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odřezováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m (průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přhrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.</i>							
3		132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	(9,52+2,83)*0,4*0,4 RÝHA PRO PODŘEZÁNÍ	1,98	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>							
4		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	kan kanalizace	0,59	RTS II RM
5		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	(9,52+2,83)*0,4*0,4+0,59	2,57	RTS II RM
<i>RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>							
6		181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	9,52*0,5+2,83*0,5	6,18	RTS II RM
7		460620006RT1	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	(9,605*2+10,725+1,6)*0,8	6,18	RTS II RM
8		216904112R00	Očištění tlakovou vodou	m2	58,46+27,39+35,38	121,23	RTS II RM
9		310237241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6 stropnice	6,00	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.</i>							
10		310237271R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	1/0,82	1,22	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
11		310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2*0,3*1,15 mezi okny 2np 1,1*1,03*0,63+0,2*1,15*0,63 0,76	2,31 0,86 0,76	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
12		31410029RR0	Úprava a dozdnění komína z CP	m	0,55	0,55	RTS II RM

		odbourání komínové desky a zřízení nové s dozděním a povrchovou úpravou komínu				
13	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 <i>RTS komentář: V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.12 včetně ztrátého ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.</i>	t	11,1*(1,3*2*1+1,3*2+1,4*2*2)/1000	0,12	RTS II RM
14	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 <i>RTS komentář: V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.12 včetně ztrátého ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.</i>	t	13,4*(1,3*2*3+1,4*2*2)/1000	0,18	RTS II RM
15	317998115RR0	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm <i>RTS komentář: Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 100 mm, na výšku 120mm mezi profily</i>	m	1,3*3+1,4*2	6,70	RTS II RM
16	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie	m2	2,03*0,18	0,37	RTS II RM
17	319300016RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie kamenné zdivo tloušťky 60 cm	m	8,81+9,52+0,2+6,02+4,33+0,71	27,79	RTS II RM
18	319300017RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie kamenné zdivo tloušťky 90 cm	m	-1-0,8 2,81	-1,80 2,81	RTS II RM
19	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace MINER tl. 6 cm <i>RTS komentář: Položka je určena pro příčku sádrokartonovou s jednoduchou ocelovou konstrukcí, jednoduše opláštěnou z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 6 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn. Při použití desek nebo izolace jiných tlouštěk se použijí položky souboru 34226 - 39 Příplatky k cenám sádrokartonových příček části A 01 tohoto sborníku. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.</i>	m2	5,1*2,33-0,8*1,97+1,5*2,6-0,8*1,97	12,63	RTS II RM
20	342262112RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 10 cm <i>RTS komentář: Položka je určena pro příčku sádrokartonovou se zdvojenou ocelovou konstrukcí, dvojité opláštěnou z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn. Při použití desek nebo izolace jiných tlouštěk se použijí položky souboru 34226 - 39 Příplatky k cenám sádrokartonových příček části A 01 tohoto sborníku. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.</i>	m2	1,6*2,6	4,16	RTS II RM
21	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	0,88*0,63*3+0,88*0,15*2*1,3*3+1*0,63*2+2*1,4*0,3 0,88*0,3*2+0,15*2*1,3*2	6,10 1,31	RTS II RM
22	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm <i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavázání. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	2,1*0,27*2	1,13	RTS II RM
23	596100030RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 40 x 40 x 4,5 cm <i>RTS komentář: Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm lože z kameniva 4 cm dlažba betonová</i>	m2	(9,52+2,83+0,4)*0,4	5,10	RTS II RM
24	602013123R00	Omítka sanační MCO 1 ručně <i>RTS komentář: Omítka ze suché směsi . Materiál je vhodný pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.</i>	m2	4,33*2+5,19	13,85	RTS II RM
25	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	2,1+2,24*4,94*2+11,15	35,38	RTS II RM
26	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skofepin, MVC, štuková <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	(22,03*1,05+4,06*1,05)	27,39	RTS II RM
27	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	(5,19+2*0,65)*2,38 4,94*0,65*2+0,7*4*2,33+4,5+0,9*0,15+1,1 5*0,15*2 8,31+4,5 (1,5+1,4)*2,5+2,1*2*0,53+1*0,53	58,46 17,93 12,81 10,01	RTS II RM

28	622319512R00	Izolace XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	(2+2,03)*2*0,28 9,52*0,3+2,83*0,3	2,26 3,71	RTS II RM
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy.</i>				
29	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	2,15*4*0,5*0,1	0,43	RTS II RM
30	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	dlaž*0,06+2,1*0,06+1*0,63*2*0,06+0,8*0, 63*0,06	1,80	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.</i>				
31	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	29,95*3,113/1000	0,09	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Hmotnost 1 m2 sítě je 3,113 kg.</i>				
32	61187557	Deska parapetní dřevěná tl 4 cm šířka 45-50 cm	m	0,9*7	6,30	RTS II RM
33	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	0,9*7	6,30	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transparentním silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.</i>				
34	62852264	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	29,95*1,15+3,71*1,2	38,89	RTS II RM
		<i>RTS komentář: pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 20</i>				
35	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	29,95	29,95	RTS II RM
36	711112001RZ1	1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	(9,52+2,83)*0,3	3,71	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035 t/m2.</i>				
37	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	3,71/0,3*0,4	4,95	RTS II RM
		<i>RTS komentář: S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.</i>				
38	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	29,95	29,95	RTS II RM
		1 vrstva - materiál ve specifikaci				
39	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,71	3,71	RTS II RM
		1 vrstva - materiál ve specifikaci				
40	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou včetně penetrace pod obklady	m2	4,06+3*2	10,06	RTS II RM
41	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		0,20	RTS II RM
42	28375853	Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 50 mm	m2	29,95	29,95	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné zejména pro podlahové konstrukce a konstrukce plochých střech se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku. Souč. tepelné vodivosti 0,030 Tepelný odpor 1,67 m2K/W Rozměry 1000 x 500 mm</i>				
43	631508592	Pás izolační minerální 4500x1200 tl.100mm	m2	2,15*1,8*1,05*3	12,19	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Rozměry 4500x1200x100 mm Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti mají po celém povrchu hydrofobizované vlákna. Výroba je založena na metodě rozvláknování taveniny skla a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnicí fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí). Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná a odolná vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Skelné izolační pásy s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi jsou určeny jako tepelná a akustická izolace šikmých střech a stropů. Zvláště energeticky úsporný typ izolace. Balení 5,40 m2 Tepelný odpor R=3,0 m2KW-1</i>				
44	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně separační fólie, tepelná izolace ve specifikaci	m2	29,95 podlahy dlažba	41,56	RTS II RM
		2,15*1,8*3 půda				
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		0,06	RTS II RM
46	230330092R00	Izolace potrubí D do 108 mm	m	2,5	2,50	RTS II RM
47	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce rýha 40 x 70 cm	m	1,2	1,20	RTS II RM
48	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	3	3,00	RTS II RM
49	721140932R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	2	2,00	RTS II RM

50	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	1	1,00	RTS II RM
51	721140939R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	1	1,00	RTS II RM
52	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	1	1,00	RTS II RM
53	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,9	4,90	RTS II RM
54	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 110	m	1,2	1,20	RTS II RM
55	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	6,5	6,50	RTS II RM
56	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,7	0,70	RTS II RM
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1+2	3,00	RTS II RM
58	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	2,5	2,50	RTS II RM
59	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	1,3	1,30	RTS II RM
60	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1	1,00	RTS II RM
61	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1	1,00	RTS II RM
62	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	3,00	RTS II RM
63	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1	1,00	RTS II RM
64	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	0,7+3+2,5+1,3	7,50	RTS II RM
65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t		0,45	RTS II RM
66	722171913R00	Odřiznutí plastové trubky D 25 mm	kus	10	10,00	RTS II RM
67	722172351R00	Potrubí z PPR, křížení D 20/3,4 mm	kus	7	7,00	RTS II RM
68	722172411R00	Potrubí z PPR , D 20/2,2 mm	m	2,2*2+2*0,7+2,15*2+0,7	10,80	RTS II RM
69	722172913R00	Propojení potrubí PPR. do D 25 mm	kus	7	7,00	RTS II RM
70	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	5	5,00	RTS II RM
71	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,75	5,75	RTS II RM
72	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,05	5,05	RTS II RM
73	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7	7,00	RTS II RM
74	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t		0,01	RTS II RM
75	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1	1,00	RTS II RM
76	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	1	1,00	RTS II RM
77	55149026	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 18 nástěnný	kus	2	2,00	RTS II RM
78	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	1	1,00	RTS II RM
79	552313479	Dřez nerez odkapní	kus	1	1,00	RTS II RM
80	55428109B	Kout sprchov čtvrtkruhový 90x90 SKCP4/90	kus	1	1,00	RTS II RM
81	725013138RT1	Klozet kombi OLYMP 8.2261.7 ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1	1,00	RTS II RM
82	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1	1,00	RTS II RM
83	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	1	1,00	RTS II RM
84	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1	1,00	RTS II RM
85	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1	1,00	RTS II RM
86	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1	1,00	RTS II RM
87	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1	1,00	RTS II RM
88	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1	1,00	RTS II RM
89	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1	1,00	RTS II RM
90	725329101R00	Montáž dřezů s odkapní plochou	soubor	1	1,00	RTS II RM
91	725334302R00	Sífon podomítkový HL136, DN 32	kus	1	1,00	RTS II RM
92	725810402RRR	Ventil rohový	soubor	4	4,00	RTS II RM
93	725810418RM	Ventil rohový s přípoj. trubičkou	soubor	1	1,00	RTS II RM
94	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1	1,00	RTS II RM
95	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1	1,00	RTS II RM
96	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1	1,00	RTS II RM
97	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu nadstandardní	kus	1	1,00	RTS II RM
98	725823135RR2	Baterie dřezová stojánková páková standardní	kus	1	1,00	RTS II RM
99	725845112RR2	Baterie sprchová nástěnná páková	kus	1	1,00	RTS II RM

		nadstandardní				
100	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1	1,00	RTS II RM
101	725860201Rm0	Sífon dřezový	kus	1	1,00	RTS II RM
102	725860211Rm0	Sífon umyvadlový	kus	1	1,00	RTS II RM
103	725860222RT1	Sífon sprchový DN 50	kus	1	1,00	RTS II RM
		samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez				
104	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1	1,00	RTS II RM
105	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t		0,18	RTS II RM
106	728000999R00	Vzduchotechnika viz samostatný díl	soubor	1	1,00	RTS II RM
107	762085130RR0	Hoblování a broušení trámů třístranné	m	15,87	15,87	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné části krovu.</i>				
108	762132819RR0	Demontáž obkladu stěn fasády z hoblovaných prken tl. cca 40 mm prkna demontována s maximální šetrností pro případné další použití	m2	(9,605+7,35)*0,6+2,3*2	14,77	RTS II RM
109	762822120RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14	m	(4,94+0,35)*3	15,87	RTS II RM
110	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště	m	3,8	3,80	RTS II RM
111	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1,39	RTS II RM
112	763721991RR0	Mont. a dodávka schodiště přímého se zábradlím OZN T2,T3 dodávka a montáž obsahuje veškeré prvky obsažené ve výkresu D.1.15 schodů a zábradlí OZN T2 a T3, provedení v truhlářské kvalitě včetně povrchové úpravy, včetně truhlářského obložení prostupu stropní konstrukcí	soubor	1	1,00	RTS II RM
113	764778303R00	Oplechování parapetů,, RŠ 330 mm	m	0,88*7	6,16	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Dodávka a montáž oplechování parapetu z hliníkového plechu tl. 0,7 mm (hladký plech i STUCCO) s povrchovou úpravou. Spojovací materiál samovrtné šrouby. Barva antracitová,</i>				
114	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t		0,01	RTS II RM
115	5537007277	Lišta přechodová Al vrtaná l=93 cm bronz	kus	3	3,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: profil pro podlahy o stejné výšce eloxovaný hliník šířka 35 mm vrtaná lišta se šrouby</i>				
116	60512000	Hoblované prkno v truhlářské kvalitě (O2)	m3	4,33*0,15*0,025*2	0,03	RTS II RM
117	605980129	Obklad hoblovaný, pero-drážka tl. 32 mm falešné roubení (DO)	m2	50,32*1,1	55,35	RTS II RM
118	611103751R	Okno dřevěné 1 kříd. OS 880x1150 včetně okenic a obložek	kus	7	7,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: Kování: celoobvodové s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ HOPE Těsnění: celoobvodové Okapnice rámová: Al, Thermo au, eloxovaný povrch Okapnice křídlová: Al, eloxovaný povrch Izolační dvojsklo: Planibel TOP N4 - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, Uw=- 1,2 W/(m2K); Rw - 33 dB Povrchová úprava: vodouředitelný nátěr třísystémový, včetně obložení ostění a dřevěných okenic</i>				
119	611641521R	Dveře vnitř.prof.pln.kř.60x197 kompletizované OZN D01	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: včetně veškerého kování a zámků</i>				
120	611641522R	Dveře vnitř.prof.pln.kř.80x197 kompletizované OZN D02	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: včetně veškerého kování, zámků a vložky, U=1,5 W/(m2K)</i>				
121	611641523R	Dveře vnitř.prof.plné 1kř.80x197 kompletizované OZN D03	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: včetně veškerého kování, zámků a vložky</i>				
122	611641524R	Dveře vnitř.prof.plné kř.80x197 kompletizované OZN D04	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: včetně veškerého kování, zámků a vložky</i>				
123	611741951R	Dveře vchodové 1kř.prof.80x197 cm komplet. OZN D05	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: včetně veškerého bezpečnostního kování, zámků a vložky, U=1,2 W/(m2K)</i>				
124	611812521R	Zárubeň dřevěná rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1	1,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: pro dveře ozn D05</i>				
125	611812692R	Zárubeň obkladová dřevěná. 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	3	3,00	RTS II RM
126	61181269R	Zárubeň obkladová dřevěná š. 60 cm/tl. stěny 27cm	kus	1	1,00	RTS II RM
127	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm OZN T01	soubor	1	1,00	RTS II RM
128	766410010RAI	Obklad stěn palubkami pero - drážka pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	3,2	3,20	RTS II RM
129	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6+4,5*2,38 VENKOVNÍ A VNITŘNÍ	16,71	RTS II RM

RTS komentář: Položka není určena pro oceňování demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 m, tyto práce se oceňují položkami souboru 766 42 Demontáž obložení podhledů.

130	766413129RR0	Oblož stěn faleš roubení, š. včetně pera 200-240 mm tl. do 45 mm	m2	8,93+7,14 podkroví měřeno 4,33*2*2,38+5,19*2,38 přízemí -0,8*1,97-0,6*1,97+0,88*1,15*4 otvory ostění fasáda	50,32 32,96 1,29 0,00	RTS II RM
131	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn RTS komentář: V položce je zakalkulována veškerá montáž a dodávka nosných prvků	m	50,32*1,67	84,03	RTS II RM
132	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm vč. dodávky V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%.	m2	12,33+3,61 podkroví	15,94	RTS II RM
133	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů RTS komentář: V položce je zakalkulována veškerá montáž a dodávka nosných prvků	m	15,94*1,67	26,62	RTS II RM
134	766481269	Výměna schodů skládacích dřevěných EI 15 120x70cm RTS komentář: Certifikace, atest požární odolnosti, kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 15minutová požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko a průlez z nehořlavého materiálu. Pro výšku max 280 cm, 12 schodnic Vnější rozměr rámu cca 120x70 cm zatepleno	kus	1	1,00	RTS II RM
135	766601216RT3	Těsnění okenní a dveřníspáry, ostění, RTS komentář: Položka obsahuje montáž těsnění připojovací spáry, vložení parotěsné okenní folie a paropropustné expanzní pásky PU. Spára je vyplněna PU pěnou. PT - Z = parotěsná okenní folie (interiér); PP = paropropustná expanzní páska (exteriér)	m	1,15*2*7+0,88*7+2*2,1+1	27,46	RTS II RM
136	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parape RTS komentář: Vložení parotěsné a paropropustné folie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. PT-L= parotěsná okenní folie stejnostranná (interiér); PP-L = paropropustná okenní folie stejnostranná	m	0,88*7	6,16	RTS II RM
137	766620018RA0	Montáž oken do 1,5 m2 Montáž okna včetně obložení ostění, okenic a parapetu RTS komentář: Dodávka a montáž parapetu, bez dodávky okna.	kus	7	7,00	RTS II RM
138	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm RTS komentář: Dodávka a montáž prahu, bez dodávky dveří.	kus	1	1,00	RTS II RM
139	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm RTS komentář: Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování.	kus	1	1,00	RTS II RM
140	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm RTS komentář: Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování.	kus	3	3,00	RTS II RM
141	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. s dodávkou a osazením mřížky	kus	1	1,00	RTS II RM
142	766695289RR0	Montáž přechodových prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3	3,00	RTS II RM
143	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m	kus	1	1,00	RTS II RM
144	766950019RR0	Oprava dřevěných obložení, obrousění a nátěr	m2	0,14*4*2,33*2+4,49*0,3*2*2+0,12*4*1*4*2	11,84	RTS II RM
145	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	kus	1 základ	1,00	RTS II RM
146	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t		1,86	RTS II RM
147	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2,5*6*8,64	129,60	RTS II RM
148	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		0,13	RTS II RM
149	597642110	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm RTS komentář: Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.	m2	29,95*1,05+10,49*0,1*1,15	32,65	RTS II RM
150	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,9*2-2-0,8+2*0,5 5,19+0,65*2	10,49 6,49	RTS II RM
151	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	dlaž+2,1+1*0,63*2+0,8*0,63	29,95	RTS II RM
152	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t		0,71	RTS II RM
153	775531879RR0	Demontáž lamelových podlah včetně lišt	m2	38,52	38,52	RTS II RM

154	775541412R00	Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj <i>RTS komentář: Podlaha lamelová se zámkovým spojem, bez podložky.</i>	m2	18,61+19,91	38,52	RTS II RM
155	775542024RR0	Podložka XPS 3 mm pod lamelové podlahy	m2	38,52	38,52	RTS II RM
156	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t		1,07	RTS II RM
157	59781562	Obklad keramický 25x33 cm	m2	14,73*1,1	16,20	RTS II RM
158	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	(2+2,03)*2*2,1-0,88*1,15-0,6*1,97 (0,88*0,4+1,15*0,4*2+2,1*0,4*2+0,8*0,6	14,73 0,00	RTS II RM
		<i>RTS komentář: spára 5/8</i>				
159	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t		0,15	RTS II RM
160	783620020RRM	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem	m2	15,87*0,38+4,33*0,2*2 55,35+15,94 3,2	82,25 71,29 3,20	RTS II RM
161	784442021RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	12,63+4,16+58,46+27,39+35,38	138,02	RTS II RM
162	48419416	Kamna krbová na dřevo včetně přívodu vzduchu cca 6,5 m <i>RTS komentář: KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO Krbová kamna dvoplášťová s automatickou regulací. Přenos tepla dveřky s průhledovým sklem. a z vnějších povrchových částí kamen, odkud je teplo vyzařováno do prostoru. Dále konvenčním prouděním vzduchu dvojitým pláštěm pod okrasnou keramikou. Krbová kamna se skládají z tenkostěnné litiny, z okrasného sálavého kamena. Topeniště vyloženo kvalitními litinovými deskami a vybaveno ve spodní části litinovým otočným roštem, pod kterým je umístěn popelník. Ve dvířkách je zabudováno keramické sklo. Pod a nad příkladáacími dvířky jsou krbová kamna vybavena regulátory primárního, sekundárního a terciálního vzduchu, pro optimální spalování. Jmenovitý výkon 5kW Maximální výkon 12kW Průměr kouřovodu DN150 . Požadovaný tah komínu 12Pa</i>	kus		1,00	RTS II RM
163	795121122RR0	Montáž krbových kamen včetně přívodu vzduchu 6,5 m	kus	1	1,00 0,00	RTS II RM
164	998795102R00	Přesun hmot pro lokální vytápění, výšky do 12 m	t		0,27	RTS II RM
165	90000001VD	Revize komínu včetně napojení spotřebičů	soubor	1	1,00	RTS II RM
166	90000002VD	Sondy a měření vlhkosti	soubor	1	1,00	RTS II RM
167	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	24,9	24,90	RTS II RM
168	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	24,9*2	49,80	RTS II RM
169	941944841R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	24,9	24,90	RTS II RM
170	55340029R	Poklop pro výplň dlažbou 600x600 OZN Z1 <i>RTS komentář: Rám a poklop jsou vyrobeny z profilů, které jsou po celé délce spoje svařované, rám má na vnější straně kotvící prvky do betonu, armovací síť je pomocí příchytěk připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.</i>	kus	1	1,00	RTS II RM
171	953802214RR0	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm,do 10 m <i>RTS komentář: Dodávka ohebné komínové vložky se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje výši 5 %. V položce jsou zakalkulovány i náklady na komínovou zděř a odvod kondenzátu. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	8,9	8,90	RTS II RM
172	953942425R00	Osazení rámu poklopů v podlahách <i>RTS komentář: Osazení rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech, se zalitím maltou cementovou. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.</i>	kus	1	1,00	RTS II RM
173	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		16,00	RTS II RM
174	961065512R00	Bourání dřevěných podlah ze dřeva tvrdého	m3	37,35*0,12	4,48	RTS II RM
175	962100012RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,270 t/m3 konstrukce.</i>	m3	0,9*0,45*0,8*3	0,97	RTS II RM
176	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	(29,95)*0,07	2,10	RTS II RM
177	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	29,95 1.03,1.04	29,95	RTS II RM
178	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	29,95*0,02	0,60	RTS II RM
179	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 <i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.</i>	kus	8	8,00	RTS II RM
180	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4	4,00	RTS II RM

RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

181	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,9*1,2*5+1,5*1,2	7,20	RTS II RM
182	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1	1,00	RTS II RM
183	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	2,7*2*3	16,20	RTS II RM
184	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1	1,00	RTS II RM
185	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	2	2,00	RTS II RM
186	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	5	5,00	RTS II RM
187	971035441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	6	6,00	RTS II RM
188	971100011RAB	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném tloušťka 60 cm	m2	1*2,1*2 dveře	4,20	RTS II RM
189	971100011RAC	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném tloušťka 90 cm	m2	0,3*0,3	0,09	RTS II RM
190	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm	m2	0,5*0,5	0,25	RTS II RM
191	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm	m2	0,2*0,2 vzd	0,04	RTS II RM
192	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm	m2	(0,9+0,7)*1,15*0,3	0,55	RTS II RM
193	971100021RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 60 cm	m2	0,2*0,2	0,04	RTS II RM
194	972055341R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm	kus	1	1,00	RTS II RM
195	974029668R00	Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	1,3*2*1+1,3*2+1,4*2*2	10,80	RTS II RM
196	976016111R00	Vybourání žebet. žlabů	m	0,9*3	2,70	RTS II RM
197	976089111R00	Vybourání senného koše bez podezdívky	m	3*1,2	3,60	RTS II RM
198	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	2*1,1	2,20	RTS II RM
199	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	2,1+27,39	29,49	RTS II RM
200	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	58,46	58,46	RTS II RM
201	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		28,35	RTS II RM
202	202 R00	Zednické výpomoci zdravotní technika, elektroinstalace	soubor	1	1,00	RTS II RM
<i>RTS komentář: Přírážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropěch c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, podlité strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích ráků do betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah.</i>						
203	210000002R00	Elektroinstalace viz samostatný díl	soubor	1	1,00	RTS II RM
204	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		6,38	RTS II RM
<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>						
205	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		29,47	RTS II RM
206	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,47	29,47	RTS II RM
207	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	6,37593*19	121,14	RTS II RM
208	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	29,47	29,47	RTS II RM
209	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,47	29,47	RTS II RM
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.</i>						
210	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,47	29,47	RTS II RM

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava objektu č.p. 101 Strážné	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 15.4.2015	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		2,05	
1		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	1,58		0,00	0,00	0,00	1,30	2,05	RTS II RM
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
2		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	1,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
4		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		0,00	
5		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
6		181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	6,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
7		460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	6,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	0,00	0,00		0,00	
8		216904112R00	Očištění tlakovou vodou	m2	121,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		7,22	
9		310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,13	0,81	RTS II RM
10		310237271R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	1,22		0,00	0,00	0,00	0,37	0,45	RTS II RM
11		310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,31		0,00	0,00	0,00	1,95	4,51	RTS II RM
12		31410029RR0	Úprava a dozdění komína z CP	m	0,55		0,00	0,00	0,00	0,36	0,20	RTS II RM
13		317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,12		0,00	0,00	0,00	1,10	0,13	RTS II RM
14		317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,18		0,00	0,00	0,00	1,10	0,20	RTS II RM
15		317998115RR0	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	6,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
16		319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie	m2	0,37		0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	RTS II RM
17		319300016RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie	m	27,79		0,00	0,00	0,00	0,03	0,79	RTS II RM
18		319300017RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie	m	2,81		0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	RTS II RM
		34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,99	
19		342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm	m2	12,63		0,00	0,00	0,00	0,03	0,37	RTS II RM
20		342262112RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm	m2	4,16		0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	RTS II RM
21		346481111R00	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	6,10		0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS II RM
22		349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	1,13		0,00	0,00	0,00	0,30	0,34	RTS II RM
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		2,57	
23		596100030RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek	m2	5,10		0,00	0,00	0,00	0,50	2,57	RTS II RM
		6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů				0,00	0,00	0,00		0,39	
24		602013123R00	Omítka sanační MCO 1 ručně	m2	13,85		0,00	0,00	0,00	0,03	0,39	RTS II RM
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		6,02	
25		611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	35,38		0,00	0,00	0,00	0,05	1,81	RTS II RM
26		611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	27,39		0,00	0,00	0,00	0,05	1,40	RTS II RM
27		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	58,46		0,00	0,00	0,00	0,05	2,81	RTS II RM
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,03	
28		622319512R00	Izolace XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	3,71		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II RM
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		5,72	
29		631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,43		0,00	0,00	0,00	2,50	1,08	RTS II RM
30		631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,80		0,00	0,00	0,00	2,53	4,55	RTS II RM
31		631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,09		0,00	0,00	0,00	1,07	0,10	RTS II RM

64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00	0,09		
32	61187557	Deska parapetní dřevěná tl 4 cm šířka 45-50 cm	m	6,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS II RM
33	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	6,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	RTS II RM
711 Izolace proti vodě					0,00	0,00	0,00	0,21		
34	62852264	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	RTS II RM
35	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
36	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
37	711132311R00	Prov. izolace nropovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
38	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
39	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
40	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II RM
41	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
713 Izolace tepelné					0,00	0,00	0,00	0,06		
42	28375853	Deska polystyren. EPS 150 S Stabil tl. 50 mm	m2	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II RM
43	631508592	Pás izolační minerální 4500x1200 tl.100mm	m2	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
44	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
721 Vnitřní kanalizace					0,00	0,00	0,00	0,45		
46	230330092R00	Izolace potrubí D do 108 mm	m	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
47	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce	m	1,20	0,00	0,00	0,00	0,33	0,40	RTS II RM
48	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II RM
49	721140932R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
50	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
51	721140939R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
52	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
53	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
54	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 110	m	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
55	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
56	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
57	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
58	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
59	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
60	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
61	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
62	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
63	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
64	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
722 Vnitřní vodovod					0,00	0,00	0,00	0,01		
66	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
67	722172351R00	Potrubí z PPR, křížení D 20/3,4 mm	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
68	722172411R00	Potrubí z PPR , D 20/2,2 mm	m	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
69	722172913R00	Propojení potrubí PPR. do D 25 mm	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
70	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
71	722181212RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
72	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
73	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
74	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
725 Zařizovací předměty					0,00	0,00	0,00	0,18		
75	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
76	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
77	55149026	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 18 nástěnný	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
78	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
79	552313479	Dřez nerez odkapní	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
80	55428109B	Kout sprchov čtvrtkruhový 90x90 SKCP4/90	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
81	725013138RT1	Klozet kombi OLYMP 8.2261.7 ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS II RM

82	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
83	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
84	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS II RM
85	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
86	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
87	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
88	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
89	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
90	725329101R00	Montáž dřezů s odkapní plochou	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
91	725334302R00	Sifon podomítkový HL136, DN 32	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
92	725810402RRR	Ventil rohový	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
93	725810418RM	Ventil rohový s přípoj. trubičkou	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
94	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
95	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
96	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
97	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
98	725823135RR2	Baterie dřezová stojánková páková	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
99	725845112RR2	Baterie sprchová nástěnná páková	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
100	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
101	725860201Rm0	Sifon dřezový	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
102	725860211Rm0	Sifon umyvadlový	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
103	725860222RT1	Sifon sprchový DN 50	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
104	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
105	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
728 Vzduchotechnika					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	728000999RR0	Vzduchotechnika viz samostatný díl	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
762 Konstrukce tesařské					0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	
107	762085130RR0	Hoblování a broušení trámů třístranné	m	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
108	762132819RR0	Demontáž obkladu stěn fasády z hoblovaných prken tl. cca 40 mm	m2	14,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	RTS II RM
109	762822120RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	15,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	RTS II RM
110	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště	m	3,80	0,00	0,00	0,00	0,27	1,03	RTS II RM
111	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
763 Dřevostavby					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	763721991RR0	Mont. a dodávka schodiště přímého se zábradlím OZN T2,T3	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
764 Konstrukce klempířské					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
113	764778303R00	Oplechování parapetů,, RŠ 330 mm	m	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
114	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
766 Konstrukce truhlářské					0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
115	5537007277	Lišta přechodová Al vrtaná l=93 cm bronz	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
116	60512000	Hoblované prkno v truhlářské kvalitě (O2)	m3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,55	0,02	RTS II RM
117	605980129	Obklad hoblovaný, pero-drážka tl. 32 mm falešné roubení (DO)	m2	55,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33	RTS II RM
118	611103751R	Okno dřevěné 1 kříd. OS 880x1150 včetně okenic a obložek	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	RTS II RM
119	611641521R	Dveře vnitř.prof.pln.kř.60x197 kompletizované OZN D01	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
120	611641522R	Dveře vnitř.prof.pln.kř.80x197 kompletizované OZN D02	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
121	611641523R	Dveře vnitř.prof.plné 1kř.80x197 kompletizované OZN D03	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
122	611641524R	Dveře vnitř.prof.plné kř.80x197 kompletizované OZN D04	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
123	611741951R	Dveře vchodové 1kř.prof.80x197 cm komplet. OZN D05	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS II RM
124	611812521R	Zárubeň dřevěná rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS II RM
125	611812692R	Zárubeň obkladová dřevěná. 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS II RM
126	61181269R	Zárubeň obkladová dřevěná š. 60 cm/tl. stěny 27cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II RM
127	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm OZN T01	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	RTS II RM
128	766410010RAI	Obklad stěn palubkami pero - drážka	m2	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
129	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	16,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	RTS II RM
130	766413129RR0	Oblož stěn faleš roubení,š. včetně pera 200-240 mm tl. do 45 mm	m2	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
131	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II RM
132	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm vč dodávky	m2	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM

133	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
134	766481269	Výměna schodů skládacích dřevěných EI 15 120x70cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS II RM
135	766601216RT3	Těsnění okenní a dveřníspáry, ostění,	m	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
136	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parape	m	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
137	766620018RA0	Montáž oken do 1,5 m2	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS II RM
138	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
139	766660030RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
140	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
141	766664911R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
142	766695289RR0	Montáž přechodových prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
143	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
144	766950019RR0	Oprava dřevěných obložení, obroušení a nátěr	m2	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
145	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	RTS II RM
146	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	0,00	0,00	0,13		
147	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	RTS II RM
148	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
771 Podlahy z dlaždic					0,00	0,00	0,00	0,71		
149	597642110	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	32,65	0,00	0,00	0,00	0,02	0,63	RTS II RM
150	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmeř,výška 10 cm	m	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
151	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS II RM
152	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
775 Podlahy vlysové a parketové					0,00	0,00	0,00	1,07		
153	775531879RR0	Demontáž lamelových podlah včetně lišt	m2	38,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,77	RTS II RM
154	775541412R00	Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj	m2	38,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	RTS II RM
155	775542024RR0	Podložka XPS 3 mm pod lamelové podlahy	m2	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
156	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
781 Obklady (keramické)					0,00	0,00	0,00	0,15		
157	59781562	Obklad keramický 25x33 cm	m2	16,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	RTS II RM
158	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS II RM
159	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
783 Nátěry					0,00	0,00	0,00	0,03		
160	783620020RRN	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem	m2	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II RM
784 Malby					0,00	0,00	0,00	0,04		
161	784442021RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m	m2	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II RM
795 Lokální vytápění					0,00	0,00	0,00	0,13		
162	48419416	Kamna krbová na dřevo včetně přívodu vzduchu cca 6,5 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	RTS II RM
163	795121122RR0	Montáž krbových kamen včetně přívodu vzduchu 6,5 m	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
164	998795102R00	Přesun hmot pro lokální vytápění, výšky do 12 m	t	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	0,00	0,00	0,00		
165	900000001VD	Revize komínu včetně napojení spotřebičů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
166	900000002VD	Sondy a měření vlhkosti	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
94 Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00	0,00	0,51		
167	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	24,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,46	RTS II RM
168	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS II RM
169	941944841R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	0,00	0,00	0,44		
170	55340029R	Poklop pro výplň dlažbou 600x600 OZN Z1	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
171	953802214RR0	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm,do 10 m	m	8,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,42	RTS II RM
172	953942425R00	Osazení rámu poklopů v podlahách	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II RM
173	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
96 Bourání konstrukcí					0,00	0,00	0,00	13,12		
174	961065512R00	Bourání dřevěných podlah ze dřeva tvrdého	m3	4,48	0,00	0,00	0,00	0,78	3,49	RTS II RM
175	962100012RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného	m3	0,97	0,00	0,00	0,00	2,27	2,20	RTS II RM
176	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,10	0,00	0,00	0,00	2,20	4,62	RTS II RM
177	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	29,95	0,00	0,00	0,00	0,02	0,60	RTS II RM

178	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,60	0,00	0,00	0,00	2,20	1,32	RTS II RM
179	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
180	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
181	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých pl. 2 m2	m2	7,20	0,00	0,00	0,00	0,06	0,45	RTS II RM
182	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS II RM
183	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	16,20	0,00	0,00	0,00	0,02	0,28	RTS II RM
184	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	RTS II RM
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	0,00	0,00	15,23		
185	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,72	RTS II RM
186	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II RM
187	971035441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,92	RTS II RM
188	971100011RAB	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném	m2	4,20	0,00	0,00	0,00	1,50	6,30	RTS II RM
189	971100011RAC	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném	m2	0,09	0,00	0,00	0,00	2,25	0,20	RTS II RM
190	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,25	0,00	0,00	0,00	0,54	0,14	RTS II RM
191	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,54	0,02	RTS II RM
192	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,54	0,30	RTS II RM
193	971100021RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,04	0,00	0,00	0,00	1,08	0,04	RTS II RM
194	972055341R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	RTS II RM
195	974029668R00	Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	10,80	0,00	0,00	0,00	0,11	1,17	RTS II RM
196	976016111R00	Vybourání žebet. žlabů	m	2,70	0,00	0,00	0,00	0,35	0,93	RTS II RM
197	976089111R00	Vybourání senného koše bez podezdívky	m	3,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	RTS II RM
198	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	2,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,11	RTS II RM
199	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	29,49	0,00	0,00	0,00	0,05	1,47	RTS II RM
200	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	58,46	0,00	0,00	0,00	0,05	2,69	RTS II RM
201	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
M Montážní přírázky					0,00	0,00	0,00	0,00		
202	202 R00	Zednické výpomoci zdravotní technika, elektroinstalace	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
M21 Elektromontáže					0,00	0,00	0,00	0,00		
203	210000002R00	Elektroinstalace viz samostatný díl	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
S Přesuny suti					0,00	0,00	0,00	0,00		
204	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
205	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
206	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
207	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
208	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
209	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
210	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II RM
Celkem:							0,00	0,00		

Poznámka:

Krycí list výkazu výměr

Název stavby:	Oprava objektu č.p. 101 Strážné	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 210
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.4.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: